

# NANO DOMY

## Položkový rozpočet - Kazatelna

Část stavby	Materiál
<b>Konstrukce</b>	Zátěžový koberec OSB 12mm - š. 625mm KVH 100 x 100mm KVH 60 x 100mm Izolace ISOVER UNI 100mm KVH 60 x 160mm Izolace ISOVER UNI 160mm Spodní konstrukce Okno 600x700mm Dveře 600x2000mm Zábradlí Žebřík Spojovací prostředky Vnitřní vybavení-3x lavice 300x1500mm + 1x police 150x1500mm Difúzní folie JUTADACH
<b>Konstrukce podlahy</b>	Zátěžový koberec OSB 22mm - š. 625mm Izolace ISOVER UNI 160mm KVH 60 x 160mm
<b>Fasáda + výplně otvorů</b>	Modřín obklad Rhombus 24x68mm Modřínová terasová prkna ( podesta) Plechová krytina BUDMAT, RAL 9005 MAT
<b>Práce a doprava</b>	Výroba na hale
Celkem bez DPH	<b>198 000 Kč</b>
<b>Celkem s DPH 21%</b>	<b>239 580 Kč</b>

**Cena obsahuje:** Kompletně uzavřenou konstrukci se stojkami, vnější obklad Rhombus, plechová krytina, okna, dveře, žebřík, lavice, police, vnitřní obložení kobercem, zábradlí

**Cena neobsahuje:** Dopravu, jeřáb

Pro více informací o produktech a doplňcích navštivte [www.nanodomy.cz](http://www.nanodomy.cz) !